


Tervezett helyszínrajz m=1:250



JELMAGYARÁZAT:

elektromos légevez:

E

gázvezeték:

Gáz

csatorna:

Cs

vízvezeték:

Víz

személy ill.
akadálymentes bejáró:

térburkolat:

fűves terület:

Beépítési előírások:

beépítési mód: oldalhatáron álló
telek legkisebb területe: K
legnagyobb beépítettség: 80%
legnagyobb építménymagasság: 6,0 m
legnagyobb szintterületi sűrűség: 2,4

Beépítési adatok:

övezeti besorolás: településközpont vegyes terület (TV)
beépítési mód: oldalhatáron álló
cím: 2641 Berkenye, Kossuth utca 38.
Hrsz.: 64
telek terület: 376 m²
tervezett szintek száma: földszint
bruttó alapterület: 136,36 m²
tervezett beépítettség: 36,26 %
oldalkert: 2,88 m és 7,05 m
előkert: 1,5 m
hátsókert: 27,22 m
épületmagasság: 3,5 m
zöldfelület: 64,19% (134,61 m²)

A tervezett épület méreteivel és elhelyezésével, építészei kialakításával illeszkedik a környezet és a környező beépítés adottságaihoz. Az épülethez tartozó gépkocsi(k) elhelyezése közterületen megoldott. A telek köznműbekötései: víz, villany, gáz, csatorna. Az épület csapadékvízének elvezetése ereszcatorna rendszeren keresztül ejtővezetékkel a telekre visszavezetve, elszikkasztva.

terv tárgya:	tervlap megnevezése:	lépték:	felelős tervező:
ORVOSI RENDELŐ AKADÁLYMENTESÍTÉSE ÉS BŐVÍTÉSE KIVITELI TERV	HELYSZÍNRAJZ	M = 1:250	Szesztay Domokos okl . építészmérnök
helyszín:	építettő:	dátum:	É 01-2108 2621 Verőce Lugosi u. 17.
2641 Berkenye, Kossuth u. 38. hrsz.:64	Községi Önkormányzat Berkenye 2641 Berkenye, Kossuth u. 20.	2017.11.05.	tervező: Varga János okl. magasépítő üzemmmérnök É-3-12-0112 2643 Diósjenő, Ifjúság u. 1/b